



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 NOWY TARG Al. Tysiąclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www.ppkpodhale.pl

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności



Nowy Targ, 16-08-2018

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawcę:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o informację, czy jako materiał na ocieplenie ścian zew. ma być zastosowany styropian fasadowy biały czy grafitowy (znaczące zmniejszenie grubości docieplenia)?

**Odp. Jako materiał na ocieplenie ścian zewnętrznych Zamawiający przewiduje zastosowanie styropianu fasadowego białego.**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu, gdyż wg. załącznika nr 9 „Inf. z rejestru gruntów.” działka o numerze 2416/2 jest terenem rekreacyjno-wypoczynkowym.

**Odp. Zgodnie w wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn dz. ew. nr 2416/2 znajduje się na terenie urządzeń oczyszczania ścieków (oczyszczalnie, przepompownie) oznaczonym na ww. planie symbolem 4.1iK.**

#### **Pytanie 3**

Prosimy o informację czy fundamenty (ławy i ściany) powinny zostać zabezpieczone przeciwilgociowo jak również, czy Inwestor wymaga docieplenia ścian fundamentowych, a jeśli tak to jakim materiałem?

**Odp. Fundamenty (ławy i ściany) powinny zostać zabezpieczone przeciwilgociowo. Zamawiający wymaga docieplenia ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy o informację, czy w budynku technicznym nr 2 – 5.1 stacja dmuchaw należy przewidzieć montaż suwnicy oraz czy w całym budynku można przyjąć inne rozwiązanie konstrukcji dachu np. kratownicę stalową z obudową z płyty warstwowej?

**Odp. W budynku stacji dmuchaw nie ma konieczności montażu suwnicy. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga aby dach był w konstrukcji drewnianej.**

---

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału udziałowego 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

### **Pytanie 5**

Prosimy o informację, czy obiekt nr 7 osadniki wtórne można zaprojektować jako prefabrykowane zbiorniki o podobnych wymiarach z zachowaniem wszystkich parametrów wg. PFU?

**Odp. Osadniki wtórne należy przewidzieć jako konstrukcję monolityczną wykonaną na placu budowy.**

### **Pytanie 6**

Prosimy o informację, czy w ramach inwestycji należy wykonać opaski wokół nowoprojektowanych oraz istniejących budynków (poza chodnikami opisanymi w PFU)? Jeśli tak, to z jakiego materiału oraz przy których obiektach?

**Odp. Należy przewidzieć wykonanie opaski wokół nowoprojektowanych oraz istniejących budynków o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm.**

### **Pytanie 7**

Prosimy o informację, czy w budynku technicznym 2 - obiekt 5 oraz wiata osadu odwodnionego - obiekt nr 13 należy przewidzieć wykonanie docieplenia posadzki?

**Odp. W budynku technicznym 2 - obiekt 5 należy przewidzieć docieplenie posadzki natomiast w budynku, w którym będzie znajdować się pomieszczenie na kontener osadu odwodnionego - obiekt nr 13 Zamawiający nie przewiduje wykonania docieplenia posadzki.**

### **Pytanie 8**

Ze względu na demontaż elementów stalowych prosimy o informację, po czyjej stronie będzie wywiezienie i utylizacja złomu?

**Odp. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów (gruz, złom, urządzenia itd.) Wykonawca usunie, wywiezie oraz zutylizuje na własny koszt.**

### **Pytanie 9**

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz koniecznością opracowania koncepcji projektowej dla właściwej wyceny robót jak również potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.09.2018 r. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem.

**Odp. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 31.08.2018 r. na godz. 9:45.**

Z poważaniem

DYREKTOR DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH  
PROKURENT ZARZĄDU

*mgr inż. Paweł Szuba*