


GARAŻ - INSTALACJA WOD-KAN - RZUT



ZNACZENIA:

- PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ
- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
- PRZEWÓD KANALIZACYJNY
- WP1
- 1
- R
- Rd 160/110
- REDUKCJA
- WP2
- NUMER WĘZŁA KANALIZACYJNEGO
- CZYSZCZAK/REWIZJA

UWAGI:

- Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP.
- Przewody kanalizacyjne rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 2%.
- Przebiegię przez ściany i posadzkę instalacji kanalizacyjnej wykonać w tulejach ochronnych.
- W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem dopuszcza się zmianę trasy przewodów przy zachowaniu wymagań technologicznych stawianych instalacji.
- Instalacje wewnętrzne nadposadzkowe między przyborami wykonać na montażu po ich usytuowaniu.
- Instalacje wody zimnej wykonać z rur PP-R typ 3 łączonych przez zgrzewanie.
- Instalacje wody ciepłej wykonać z rur PP-R typ 3 stabilizowanych przez zgrzewanie.
- Instalacje mocować do przegrod istniejących za pośrednictwem systemowych wsporników, podpor, zawiesi zgodnie z zaleceniami producenta.
- Instalacje zimnej i ciepłej wody prowadzić w otulinach termozolacyjnych.
- Zestawienie pozycji i materiałów podano w specyfikacji ujętej w części opisowej projektu.

C.D. OBLĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – Kontrakt 1. Zadanie Realizowane w ramach działania „1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLm, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”						
Objekt: Modernizacja (budowa, przebudowa, rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szczawnicy	Skala —	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Przedmiot rysunku: Ob.20 – Garaż 2-stanowiskowy	1:50	Projektant	12.2014	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Opracował	12.2014	A. ZAMORA		
		Sprawdz.	12.2014	A.HAWRYLEWICZ	SLK/004.7 P005/04	
		Kierownik	12.2014	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
INSTALACJA WOD-KAN RZUT	Stadium	Zmiana				
	PW	Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ				
Branża: INSTALACYJNA – WOD-KAN	Nr rysunku: D2-605-S-020-101-B	Nr umowy: 605/2014				
	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO – BUDOWLANE I SIECI SANITARNYCH ASTEX SĄDELSKI, ŁUKASZCZYK, SPÓŁKA JAWNA, ZASKALE, 34-424 SZAFŁARY, OS. ZA TOREM 3 BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ “HYDROSAN” Sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. 32 23100 81					