

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.  
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ  
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79  
e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SWZ)**

### **Opis Przedmiotu Zamówienia**

## **Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu przy ul. Jana Pawła II**

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Ludźmierzu przy ul. Jana Pawła II zgodnie z dokumentacją projektową ( od studni nr 214 do 214.4) a w szczególności:
  - Wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy  $\varnothing 200$  mm i długości ok. 157mb,
  - Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy  $\varnothing 1000$  mm – 4 szt.,
  - Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200$  mm (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 157 mb,
  - Wykonanie próby szczelności rurociągów  $\varnothing 200$  mm (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 157 mb,
- Wykonanie robót odtworzeniowych - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu prywatnych posesji do stanu pierwotnego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
  - Dokumentacji projektowej (załącznik A do SWZ)
3. Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz koszty związane z dostarczeniem wody do przeprowadzenia prób szczelności ponosić będzie Wykonawca.
4. Odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów Wykonawca usunie, wywiezie oraz zutylizuje na własny koszt.
5. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą dla każdego zadania odrębnie w 4 egz. w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i numerami działek (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – oraz deklaracje zgodności, atesty, karty gwarancyjne na wszystkie materiały i urządzenia, protokoły z prób szczelności i kamerowania kanalizacji, protokoły odbioru pasów drogowych, protokoły odbioru od gestorów sieci wymaganych wg załączonej dokumentacji projektowej.
6. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględnić w cenie za wykonanie kanalizacji, że na terenie objętym inwestycją mogą występować grunty o wyższej kategorii (skały), wymagające użycia specjalistycznego sprzętu do ich odspajania jak również wysoki poziom wód gruntowych, co wiąże się z koniecznością odwadniania wykopów.
7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkie materiały.
8. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SWZ wykonywane będą zgodnie z OPZ, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
9. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
  - Umowa,
  - Dokumentacja przetargowa,
  - Dokumentacja projektowa
  - Oferta Wykonawcy.