



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 NOWY TARG Al. Tysiąclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www.ppkpodhale.pl

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



Nowy Targ, 18.06.2019 r.

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarny Dunajec**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawcę:

Zapytania z dnia 14.06.2019 r.

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki płyt drogowych – poz. 2 przedmiar PZT

Odp. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Ilość gruzu do wywiezienia zawarta w poz. 37 powinna wynosić około 155 m³.

Pytanie 2

Prosimy o poprawienie przedmiarów robót (PZT) na wykonanie trawników – poz. 40. Przy takim zakresie prac podana ilość 44,97 m² na pewno jest niewystarczająca.

Odp. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Ilość trawników w poz. 40 winna wynosić 449,7m².

Pytanie 3

W dołączonej dokumentacji projektowej na rys. K-9 zamieszczono sposób wykonania nadproża N1 (wg. rys B-17), będzie to nadproże dla nowej wyrzutni ściennej) – prosimy uzupełnić przedmiary o takie prace.

Odp. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca powinien uwzględnić prace związane z montażem nadproża w cenie ofertowej.

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

Pytanie 4

Zgodnie z rys. B-13 w istniejącej pompowni ścieków należy podwyższyć belkę stalową o 35 cm – brak odniesienia takich prac w opisie. Prosimy o sprecyzowanie, na czym mają polegać takie prace oraz odpowiednio uzupełnić przedmiary jeśli jest to konieczne.

Odp. Istniejącą belkę należy zdemontować i zamontować ponownie – 35cm wyżej, jak podano na rysunku. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie 5

Prosimy o podanie wymiarów elementów przeznaczonych do rozbiórki tj.:

- Tacy ociekowej przy istniejącym punkcie zlewnym ścieków dowożonych [5]
- Fundamentu przeniesionego silosa na wapno [9]
- Fundamentu punktu zlewnego osadów dowożonych oraz tacy ociekowej [13]

Odp. Powierzchnię obiektów do likwidacji podano w opisie technicznym w punkcie „Bilans terenu”, w rozbiściu wymiary poszczególnych obiektów wynoszą:

- taca ociekowa przy istniejącym punkcie zlewnym ścieków dowożonych: 3x4m, wys. około 20 cm
- fundamenty istniejącego silosa na wapno: 4szt. 0,5x0,5m, wys. około 100 cm
- fundament punktu zlewnego osadów dowożonych: 1,2x2,2m oraz taca ociekowa 2,8x3,0m, wys. około 20 cm.

Zapytania z dnia 17.06.2019 r.

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o dostawę i montaż paneli PVC w bud. odwadniania osadu – 147 m². Jakiego koloru powinny być panele.

Odp. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca powinien uwzględnić prace związane z montażem podbitki w cenie ofertowej. Kolor paneli: jasno-szary

Pytanie 2

Prosimy uzupełnić przedmiary o wykonanie przewodnic pod kontener w bud. odwadniania.

Odp. Udostępniony Przedmiar Robót ma charakter pomocniczy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca powinien uwzględnić prace związane z montażem przewodnic pod kontener w cenie ofertowej.

Pytanie 3

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia jak również potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.07.2019 r. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem. Nadmieniamy, że ta niewielka zmiana nie będzie mieć wpływu na termin realizacji zamówienia, który został określony przez Zamawiającego w bezpiecznych granicach czasowych.

Odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

Zapytania z dnia 18.06.2019 r.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby sposób prowadzenia robót zapewnił ciągłość pracy oczyszczalni, prosimy o podanie z jaką minimalną wydajnością może pracować oczyszczalnia ścieków podczas prowadzenia robót budowlanych.

Odp. Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób, aby spełnić warunki odprowadzania ścieków wynikające z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, załączonego do dokumentacji projektowej. Dopływ ścieków na oczyszczalnię wynosi:
za 2018 rok - $Q_{\text{śrd}}=772 \text{ m}^3/\text{d}$
za 2019 rok - $Q_{\text{śrd}}=932 \text{ m}^3/\text{d}$

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewni źródło poboru wody do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego, czy dostarczenie wody będzie po stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający zapewni źródło poboru wody do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego, przy czym ilość dostępnej wody ograniczona jest wydajnością istniejącej studni.
Zasoby eksploatacyjne studni wynoszą: $8,8 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz $211,2 \text{ m}^3/\text{d}$.
Zgodnie z pozwoleniem na pobór wody $Q_{\text{roczne}} = 3553 \text{ m}^3/\text{rok}$, $Q_{\text{śrd}}=7,0 \text{ m}^3/\text{d}$, - $Q_{\text{maxh}}=0,875 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pytanie 3

Projekt umowy &6 pkt. 1c podaje, że 30% wynagrodzenia umownego brutto zostanie wypłacone Wykonawcy po odbiorach wszystkich prac związanych z realizacją umowy. Zatrzymanie tak dużej kwoty należnego Wynagrodzenia Wykonawcy do uzyskania odbioru końcowego jest nieuzasadnione do faktycznie poniesionych kosztów realizacji umowy, gdyż roboty konstrukcyjno-budowlane, urządzenia i instalacje stanowią ponad 90 % kosztów realizacji inwestycji. Prosimy o zmianę wysokości płatności za roboty realizowane w ramach: &6 pkt. 1a do wysokości 50%, &6 pkt. 1b do wysokości 40%, &6 pkt. 1c do wysokości 10%.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości płatności i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Janusz Tarnowski