



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79
e-mail: di@ppkpodhale.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu



1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie:

- 1) Przepięcia dwóch istniejących rurociągów odprowadzających ścieki z Murzasichla do nowo wykonanego kolektora tranzytowego. Na załączniku mapowym kolorem czerwonym zaznaczono miejsca, w których należy wykonać przepięcie. W zakres ww. przepięcia wchodzi:
 - Wyprofilowanie kinety w studni dedykowaną zaprawą odporną na działanie środowiska agresywnego, umożliwiające skierowanie ścieków łagodnym łukiem do kolektora tranzytowego, wraz z trwałym zaślepieniem odejścia w studni w kierunku oczyszczalni ścieków.
 - Wykonanie włączenia drugiego istniejącego kolektora DN 300 do studni znajdującej się na nowo wykonanym kolektorze tranzytowym, poprzez wykonanie kaskady zewnętrznej i odpowiednie wyprofilowanie kinety.
- 2) Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik A do niniejszego SIWZ, zatwierdzoną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę/rozbiórkę nr 65/18, znak AB.6740.630.2017.AL z dnia 19.02.2018 r. W zakres likwidacji wchodzi:
 - usunięcie wszystkich obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem urządzeń i całą infrastrukturą (w tym utwardzony plac) znajdującą się aktualnie na jej terenie. Całkowite usunięcie wszystkich obiektów kubaturowych nadziemnych z rozkuciem elementów podziemnych i usunięciem wszystkich sieci i instalacji międzyobektowych do głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu.
 - usunięcie wylotu betonowego do potoku Upust wraz z odcinkiem kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika,
 - usunięcie całości ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką.
 - Na terenie oczyszczalni ścieków pozostawić należy istniejący zjazd z drogi gminnej do działki likwidowanej oczyszczalni ścieków i istniejące przyłącze wodociągowe DN32, które należy zakończyć zasuwą.
 - Teren po likwidowanej oczyszczalni ścieków należy poddać rekultywacji (niwelacja do poziomu otaczającego terenu, humusowanie, obsianie trawą).
- 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:
 - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
 - Dokumentacjach projektowych (załącznik A do SIWZ)
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności u dostawcy energii, związanych z odłączeniem i likwidacją zasilania energetycznego do oczyszczalni ścieków.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym dokładnego terminu przepięcia ścieków do kolektora tranzytowego, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
- 6) Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi ponosić będzie Wykonawca.
- 7) Koszty związane z ewentualnymi objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki) w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego i za płatny nadzór zewnętrznych instytucji wynikający z uzgodnień, opinii, decyzji, itp. ponosić będzie Wykonawca.
- 8) Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) zawartości pompowni głównej, zbiornika uśredniającego i reaktorów wraz osadnikami wtórnymi, zagęszczacza oraz



piaskownika leżeć będzie po stronie Wykonawcy (kod odpadu 19 08 99). Szacunkowa ilość tych odpadów to ok. 250 m³. Ponadto, Wykonawca na własny koszt usunie, wywiezie oraz zutylizuje odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów (gruz, złom, urządzenia itd.), zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi wykaz urządzeń i obiektów przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający na tej podstawie zdecyduje, które z nich należy usunąć jako odpady, a które będą przeznaczone do ponownego użycia przez Zamawiającego. Wykonanie powyższych czynności zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zawierającym listę odpadów do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz materiałów do ponownego użycia przez Zamawiającego. Wykonawca przetransportuje zdemontowane urządzenia przeznaczone do dalszego wykorzystania (w tym agregat prądotwórczy i dmuchawy) do oczyszczalni ścieków w Łopusznej, będącej własnością Zamawiającego.

- 9) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egz. w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i numerami działek (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Tatrzańskiego.
- 10) Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
- 11) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SIWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
 - Umowa,
 - Dokumentacja przetargowa,
 - Dokumentacja projektowa
 - Oferta Wykonawcy.