



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79
e-mail: di@ppkpodhale.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie:

- a) Sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Ludźmierz ul. Nowotarska od studzienki nr 223, ul. Polna od studzienki nr 267, ul. Polny Młyn do studzienki nr 291, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ, w szczególności:
- Wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 2542mb,
 - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm i długości ok. 1532 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
 - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm i długości ok. 965 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
 - Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm – 39 szt.,
 - Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425 – 57 szt.,
 - Wykonanie dwóch przewiertów sterowanych pod drogą wojewódzką z rurą przewodową Ø200 PVC, z rurą ochronną stalową 355,6x10mm o łącznej długości ok. 45 mb,
 - Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 2542 mb,
 - Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 2542 mb,
 - Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej o powierzchni ok. 260 m²,
 - Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna 20 cm i górna 20 cm) o powierzchni ok. 935 m²,
 - Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 5 cm o powierzchni ok. 935 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm o powierzchni ok. 1635 m²,
 - Wykonanie robót odtworzeniowych - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.
- b) Odcinków kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Ludźmierz, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ, w szczególności:
- Wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 661 mb,
 - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm i długości ok. 129 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
 - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm i długości ok. 532 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
 - Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm – 2 szt.,
 - Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425 – 36 szt.,
 - Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 661 mb,
 - Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 661 mb,

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej o powierzchni ok. 163 m²,
 - Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna 20 cm i górna 20 cm) o powierzchni ok. 144 m²,
 - Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 5 cm o powierzchni ok. 144 m²,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm o powierzchni ok. 252 m²,
 - Wykonanie robót odtworzeniowych - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.
2. Dobór materiałów przez Wykonawcę robót musi być zatwierdzony pisemnie przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Nowego Targu.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania map powykonawczych w ilości 4 egzemplarzy w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i nr działek (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz dostarczenia deklaracji zgodności i atestów na materiały.
 4. Dostarczenie wody do przeprowadzenia prób szczelności kanalizacji leży po stronie Wykonawcy.
 5. Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz koszty związane z dostarczeniem wody do przeprowadzenia prób szczelności ponosić będzie Wykonawca.
 6. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględnić w cenie za wykonanie kanalizacji, że na terenie objętym inwestycją mogą występować grunty o wyższej kategorii (skały), wymagające użycia specjalistycznego sprzętu do ich odspajania jak również wysoki poziom wód gruntowych co wiąże się z koniecznością odwadniania wykopów.
 7. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SIWZ wykonywane będą zgodnie z OPZ, dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SIWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
 - a. Umowa,
 - b. Dokumentacja przetargowa,
 - c. Dokumentacja projektowa
 - d. Oferta Wykonawcy.