


280/14/22/86

Gm. NOWY TARG woj. nowosądeckie



URZĄD GMINY
NOWY TARG
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

URZĄD GMINY NOWY TARG
**UZGODNIONO
BEZ ZASTRZEŻEN**
Nowy Targ dnia 05.12.2006 r.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Stanisław Ziółek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Inwestycji i Ochrony Środowiska

LEGENDA:

	Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Proj. kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	Proj. przepompownia ścieków
	Proj. przyłącze energetyczne przepompowni ścieków
	Proj. rura ochronna stal. tworzywo sztuczne
	Linie rozgraniczające teren inwestycji

1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi systemami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb.
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym i kablem w rejonie proj. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 2 m z rurą ochronną Arcta w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi systemami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości, na kanalizację należy zakryć rurę ochronną z tworzywa sztucznego.
4. Przejścia poprzeczne kolektorów kanalizacji sanitarnej pod rzeką, rowami oraz pod drogami asfaltowymi, gruntowymi oraz w miejscach naruszonych na stałe obciążeniami wykonaw w ramach ochronnych z tworzywa sztucznego lub ze stali. Projektowane przejścia proponuje się wykonać metodą bezwykopowa, bez naruszenia struktury drogi, koryta rzeki, rowów, skarp, nasypów.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE „DOMED” Sp. z o.o. ul. Tęcza 32, Wrocław					
Investor	Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ			Stadium	PB
Investycja	Projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi w miejscowości Łudźmierz, gm. Nowy Targ - etap III			Temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
Temat	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ŁUDZMIERZ, gm. NOWY TARG				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Wykonawca	Magdalena Kucharska		X' 2006		Mapa 183.312.143
Projektant	Henryk Aleksandrak	361/72/WR	X' 2006		Skala:
Projekt. sp.	Piotr Perogudowski	426/94/UW	X' 2006		1:1000
Projekt bud.	Sylwester Kucharski	137/82/WBP	X' 2006		Nr rys. 6
Proj. inż. el.	Jerzy Zakrzewski	285/89/UW	X' 2006		

183.312.143
1:1000

MAPA ZASADNICZA
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
W KRAKOWIE
Granice działek nanieśiono metodą graficzną na mapy wydawnictwa 1:1000 w skali

Nakładki Tematyczne	
Sylwacja, uprawy, zabudowa, ul.	
drogi, tereny, w.	
zabudowa, tereny	

**MAPA DO CELÓW
PROJEKTOWYCH**
Łudźmierz



L. 06. 31.06.2006

06-1666m-200149/49/906

N. Targ 183.312.143

STANOWISKO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

2 STY. 2003

2 STY. 2003