



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.  
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ  
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79  
e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)**

### **Opis Przedmiotu Zamówienia**

## **Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle gm. Poronin w tym:
  - Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o  $\varnothing$  250x14,8 SDR 17 PN 10 wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypianie wykopów) o długości ok. 355 mb
  - Wykonanie przewiertów maszyną do wierceń poziomych rurą przeciskową ochronną  $\varnothing$  400/36,4 o długości ok. 760 mb
  - Przeciąganie rurociągów z rur ciśnieniowych  $\varnothing$  250 SDR 26 o połączeniach zgrzewanych w rurze ochronnej  $\varnothing$  400/36, o długości ok. 760 mb
  - Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych betonowych  $\varnothing$  1200 - 3 szt.
  - Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych betonowych  $\varnothing$  600 - 12 szt.
  - Wykonanie próby szczelności rurociągów o  $\varnothing$  250 o długości ok. 1115 mb
  - Wykonanie inspekcji TV rurociągów o  $\varnothing$  250 o długości ok. 1115 mb
  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm wraz z podbudową – ok. 1 000 m<sup>2</sup>
  - Rozebranie krawężników betonowych 15/30 łącznie z ławami o długości ok. 380 mb
  - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem destruktu - ok. 205 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe – ok. 1 000 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 8 cm, AC16 W – ok. 1 000 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 5 cm, AC8 S – ok. 1 205 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15/30 łącznie z ławami – ok. 380 mb
  - Obudowa skarp przy studniach kanalizacyjnych z płyt betonowych EKO na podsypce żwirowej na gr. 5 cm – ok. 108 m<sup>2</sup>
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu realizacji robót. Harmonogram ten należy przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych
3. Dobór materiałów przez Wykonawcę robót musi być zatwierdzony pisemnie przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Nowego Targu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania map powykonawczych w ilości 4 egzemplarzy w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i nr działek (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) dla każdego zadania odrębnie oraz dostarczenia deklaracji zgodności i atestów na materiały.
5. Dostarczenie wody do przeprowadzenia prób szczelności kanalizacji leżą po stronie Wykonawcy.
6. Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz koszty związane z dostarczeniem wody do przeprowadzenia prób szczelności ponosić będzie Wykonawca.
7. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie za wykonanie kanalizacji, że na terenie objętym inwestycją mogą występować grunty o wyższej kategorii (skały), wymagające użycia specjalistycznego sprzętu do ich odspajania.
8. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SIWZ wykonywane będą zgodnie z OPZ, dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
9. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SIWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
  - a. Umowa,
  - b. Dokumentacja przetargowa,
  - c. Dokumentacja projektowa
  - d. Oferta Wykonawcy.