

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość (PLN)
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	
1	3	4	5	6.	7.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie I					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - organizacja ruchu drogowego, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm	m	690,00	0,00	0,00
3	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	151,00	0,00	0,00
4	Wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej PEHD, PN10SDR17 o średnicy Ø75 mm	m	83,00	0,00	0,00
5	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni kablem YAKXS 4X35	m	63,00	0,00	0,00
6	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm	szt.	8,00	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm - studnia rozprężna	szt.	1,00	0,00	0,00
8	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm - studnia czyszczakowa wraz z wyposażeniem (czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym + zasuwa kołnierзова) na rurociągu tłocznym	szt.	1,00	0,00	0,00
9	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 600 mm	szt.	21,00	0,00	0,00
10	Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425	szt.	28,00	0,00	0,00
11	Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym, zasuwą na rurociągu dopływowym (zamykana i otwierana z poziomu terenu), sterowaniem, monitoringiem, zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu (plac pompowni - kostka betonowa) wraz ogrodzeniem pompowni.	kpl.	1,00	0,00	0,00
12	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø200 PVC, z rurą ochronną stalową 323,9x8mm	m	68,00	0,00	0,00
13	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø75 mm PEHD, z rurą ochronną stalową 127 mm	m	21,00	0,00	0,00
14	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200	m	909,00	0,00	0,00
15	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø75 - Ø200	m	1 013,00	0,00	0,00
16	Wykonanie odtworzenia drogi żwirowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr 20 cm	m2	700,00	0,00	0,00
17	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z piasku gruboziarnistego (warstwa dolna), gr. 20 cm	m2	85,00	0,00	0,00
18	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (warstwa górna), gr 20 cm	m2	85,00	0,00	0,00
19	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	85,00	0,00	0,00
20	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	150,00	0,00	0,00
21	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie I przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					0,00

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość (PLN)
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	
1	3	4	5	6.	7.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie I					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm	m	7,00	0,00	0,00
3	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	51,00	0,00	0,00
4	Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425	szt.	4,00	0,00	0,00
5	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200	m	58,00	0,00	0,00
6	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200	m	58,00	0,00	0,00
7	Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej	m2	14,00	0,00	0,00
8	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie I przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					0,00

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	(PLN)
1	3	4	5	6.	7.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie II					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - organizacja ruchu drogowego, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm	m	709,00	0,00	0,00
3	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	42,00	0,00	0,00
4	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm	szt.	6,00	0,00	0,00
5	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 600 mm	szt.	7,00	0,00	0,00
6	Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425	szt.	25,00	0,00	0,00
7	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø200 PVC, z rurą ochronną stalową 323,9x8mm	m	81,00	0,00	0,00
8	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200	m	832,00	0,00	0,00
9	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200	m	832,00	0,00	0,00
10	Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej	m2	15,00	0,00	0,00
11	Wykonanie odtworzenia drogi żwirowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr 20 cm	m2	12,00	0,00	0,00
12	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z piasku gruboziarnistego (warstwa dolna), gr. 20 cm	m2	31,00	0,00	0,00
13	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (warstwa górna), gr 20 cm	m2	31,00	0,00	0,00
14	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	31,00	0,00	0,00
15	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	67,00	0,00	0,00
16	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie II</i>					0,00
<i>przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość (PLN)
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	
1	3	4	5	6.	7.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie II					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	8,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 600	szt.	1,00	0,00	0,00
4	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160	m	8,00	0,00	0,00
5	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160	m	8,00	0,00	0,00
6	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie II przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					0,00

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość (PLN)
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	
1	3	4	5	6.	7.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie III					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - organizacja ruchu drogowego, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Koszty związane z objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki, itp.)	ryczałt	1,00	0,00	0,00
3	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø200 mm	m	509,00	0,00	0,00
4	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	179,00	0,00	0,00
5	Wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej PEHD, PN10SDR17 o średnicy Ø 90 mm	m	456,00	0,00	0,00
6	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni kablem YAKXS 4x120	m	87,00	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm	szt.	7,00	0,00	0,00
8	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm- studnia rozprężna	szt.	1,00	0,00	0,00
9	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm – studnie czyszczakowe wraz z wyposażeniem (czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym + zasuwa kołnierзова) na rurociągu tłocznym	szt.	4,00	0,00	0,00
10	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 600	szt.	16,00	0,00	0,00
11	Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425	szt.	19,00	0,00	0,00
12	Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym, zasuwą na rurociągu dopływowym (zamykana i otwierana z poziomu terenu), sterowaniem, monitoringiem, zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu (plac pompowni - kostka betonowa) wraz ogrodzeniem pompowni.	kpl.	1,00	0,00	0,00
13	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø200 PVC, z rurą ochronną stalową 323,9x8mm	m	27,00	0,00	0,00
14	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø160 PVC, z rurą ochronną stalową 219x4mm	m	33,00	0,00	0,00
15	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni kablem YAKXS 4x120 metodą bezwykopową	m	9,00	0,00	0,00
16	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200	m	748,00	0,00	0,00
17	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø 90- Ø200	m	1 204,00	0,00	0,00
18	Wykonanie odtworzenia nawierzchni betonowej	m2	33,00	0,00	0,00
19	Wykonanie odtworzenia drogi żwirowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr 20 cm	m2	240,00	0,00	0,00
20	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z piasku gruboziarnistego (warstwa dolna), gr. 20 cm	m2	1 300,00	0,00	0,00
21	Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (warstwa górna), gr 20 cm	m2	1 300,00	0,00	0,00
22	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	1 300,00	0,00	0,00
23	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm	m2	1 500,00	0,00	0,00
24	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie III przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					0,00

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość (PLN)
		Nazwa	Ilość	Jedn. (PLN)	
1	3	4	5	6.	7.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie III					
1	Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - pozostałe wymagane projekty i opracowania	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2	Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø160 mm	m	57,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425	szt.	7,00	0,00	0,00
4	Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego z rurą przewodową Ø160 PVC, z rurą ochronną stalową 219x4mm	szt.	33,00	0,00	0,00
5	Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160	m	90,00	0,00	0,00
6	Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160	m	90,00	0,00	0,00
7	Wykonanie odtworzenia drogi żwirowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr 20 cm	m2	56,00	0,00	0,00
8	Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.	ryczałt	1,00	0,00	0,00
<i>Razem kanalizacja Ząb zadanie III przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów</i>					0,00

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Wartość (PLN)
1	3	7.
Budowa kanalizacji sanitarnej Ząb gmina Poronin		
Część 1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie I	0,00
Część 2	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie I	0,00
Część 3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie II	0,00
Część 4	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie II	0,00
Część 5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie III	0,00
Część 6	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząb gmina Poronin, zadanie III	0,00
<i>Razem kanalizacja</i>		0,00