

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie:

- 1) Sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem wzdłuż ul. Słonecznej, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr A do niniejszej SIWZ, w szczególności:
  - Wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy  $\varnothing 400$  mm i długości ok. 107 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
  - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy  $\varnothing 200$  mm i długości ok. 1168 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
  - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy  $\varnothing 160$  mm i długości ok. 700 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
  - Zakup, dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy  $\varnothing 1000$  mm – 52 szt.,
  - Zakup, dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PVC o średnicy  $\varnothing 425$  – 33 szt.,
  - Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 160$  –  $\varnothing 400$  (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 1975 mb,
  - Wykonanie próby szczelności rurociągów  $\varnothing 160$  –  $\varnothing 400$  (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 1975 mb,
  - Wykonanie robót odtworzeniowych - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego lub stanu wynikającego z uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, zawartymi w dokumentacji projektowej.
- 2) Odcinek od studni S39 do studni S43 z wyłączeniem studni S39 nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia.
- 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:
  - Dokumentacja projektowa (załączniki A do SIWZ)
- 4) Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz koszty związane z dostarczeniem wody do przeprowadzenia prób szczelności ponosić będzie Wykonawca.
- 5) Koszty związane z objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki) w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego i za płatny nadzór zewnętrznych instytucji wynikający z uzgodnień, opinii, decyzji, itp. ponosić będzie Wykonawca.
- 6) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egz. w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i numerami działek (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Nowotarskiego oraz deklaracje zgodności, atesty, karty gwarancyjne na wszystkie materiały i urządzenia,
- 7) Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie za wykonanie kanalizacji, że na terenie objętym inwestycją mogą występować grunty o wyższej kategorii (skały), wymagające użycia specjalistycznego sprzętu do ich odspajania jak również wysoki poziom wód gruntowych co wiąże się z koniecznością odwadniania wykopów.
- 8) Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie materiały i urządzenia muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
- 9) Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SIWZ wykonywane będą zgodnie z OPZ, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi

Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

10) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SIWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Umowa,
- Dokumentacja przetargowa,
- Dokumentacja projektowa
- Oferta Wykonawcy.