



1. W miejscach skrzyżowań i istniejących sieciami podziemnymi prace prowadzić różnie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kabel w rejonie proj. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odległość min. 2 m rura ochronna Aceta.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości, na kanalizację należy założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych
4. Przejścia poprzeczne kolektorów kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach narazonych na stałe obciążenia wykonać w rurach ochronnych stalowych
5. W miejscu montażu studni PCV425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zasypać

**STARSOSTWO POWIATOWE
W ZAKOPANEM**
34-500 Zakopane, ul. Chramcowski 15
tel. 0-18 20 17 100
fax 0-18 20 17 104



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław				
Inwestor	Podziałanie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ			Stadium
Inwestycja	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEĆ, ul. Krajowe - zadanie I			Temat
Treść	PROFIL KOLEKTORA KG-3, z przyłączami			
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis 
Proj.inst. sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOS/06	11.2014	
Proj.spr. inst. sanit	Piotr Peregudowski	426/94/UW	11.2014	
				Skala: 1:100/500
				Nr rys. 4
PB				
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ				