



1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiedzialnych służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kabelem w rejonie progu, trasy należy odizolować i zabezpieczyć na odstępie min. 2 m rura ochronną Arotla.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości, na kanalizację należy założyć tury ochronne z tworzyw sztucznych
4. W miejscach poprzecznych kolektorów kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach narazonych na stałe obciążenia narazonych na stałe obciążenia narazonych lub zasypać w miejscu montażu studni PCV/425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zasypać
5. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skłery i budynki przed osuwaniami się, osiadaniami, pękaniem fundamentów itp.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław	
Inwestor	Podhalarskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
Inwestycja	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEĆ, ul. Gen. Galicy - zadanie II-2
Treść	PROFIL KOLEKTORA KG-2 z przyłączami
Funkcja	Imię i nazwisko
Proj. inst. sanit.	Magdalena Kucharska
Proj. spr. inst. sanit.	Piotr Peregudowski
	Uprawnienia
	241/D.OŚ/06
	426/94/UW
	Data
	11.2014
	11.2014
	Podpis
	
	Skala: 1:100/500
	Nr rys. 5
	Stadium
	PB
	Temat
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ