MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

dz. ewid. 1186/18 oraz 1188/2

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
STAROST
Nr ewid. 4180/14/0 w dniu: 19.12.20
19 LUT 2014 Z up. STAROSTY
Nowy Targ, data
mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic
INSPEKTOR
Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

zakres opracowania

woj.: małopolskie
miejscowość: Łopuszna
skala: 1:500
km.: 7.112.13.11.4.4 oraz 7.112.13.16.2.2

UKŁAD XY: "2000"
POZIOM ODNIESIENIA "KRONSZTADT 86"

Nowy Targ, dn. 24.06.2013r.

Sprawdzono księgę wieczystą NS1T/00129711/1 pod kątem istnienia służebności gruntowych – brak służebności. Wykazane granice nie zostały ustalone w terenie. Mapa nie może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości mniejszej bądź równej 4.0m od granic nieruchomości.

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

LEGENDA:
1. ISTN. BUDYNEK SOCJALNY – DO REMONTU
2. ISTN. BUDYNEK TECHNICZNY – DO PRZEBUDOWY
3. ISTN. WIATA OSADU – DO LIKWIDACJI
4. ISTN. ZESPÓŁ ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH – DO PRZEBUDOWY
5. ISTN. ZESPÓŁ KOMÓR KORYTA POMIAROWEGO – DO LIKWIDACJI
6. ISTN. STACJA DOZOWANIA PIX – DO REMONTU
7. ISTN. PUNKT ZLEWNY – DO LIKWIDACJI
8. ISTN. ZBIORNIK ŚCIEKÓW GARBARSKICH – DO PRZEBUDOWY NA ZBIORNIK NA OPAŁ
9. ISTN. GARAŻ – BEZ ZMIAN
10. ISTN. STUDNIA KOPANA – BEZ ZMIAN
11. ISTN. STACJA TRANSFORMATOROWA NAPOWIETRZNA – BEZ ZMIAN
12. ISTN. OGRODZENIE – DO PRZEBUDOWY
13. ISTN. BRAMA – DO LIKWIDACJI
14. ISTN. HYDRANT NADZIEMNY – DO LIKWIDACJI
15. PROJ. BRAMA
16. PROJ. STACJA ZLEWCZA
17. PROJ. TACA NAJAZDOWA STACJI ZLEWCZEJ
18. PROJ. BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU Z GARAŻAMI
19. PROJ. SILOS NA WAPNO
20. PROJ. REAKTOR BIOLOGICZNY
    20a PROJ. KOMORY DENITRYFIKACJI
    20b. PROJ. KOMORY NITRYFIKACJI
21. PROJ. OSADNIK WTÓRNY NR 1
22. PROJ. OSADNIK WTÓRNY NR 2
23. PROJ. POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO I RECYRKULOWANEGO
24. PROJ. POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
25. PROJ. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
26. PROJ. ZŁĄCZE ROZŁADUNKU OSADU DOWOŻONEGO
27. PROJ. STUDNIA ROZŁADUNKOWA OSADU DOWOŻONEGO
28. PROJ. TACA NAJAZDOWA STUDNI ROZŁADUNKOWEJ OSADU
29. PROJ. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
30. PROJ. OGRODZENIE

SPR – PROJ. SEPARATOR ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH
SKIx – ISTN. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
SKWx – PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ
SKDx – PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WDx – PROJ. WPUST DESZCZOWY
K1 – PUNKT WŁĄCZENIA W RUROCIĄG OSADÓW KIEROWANYCH DO INSTALACJI ODWADNIANIA I MINERALIZACJI OSADÓW METODĄ MAKROFITOWĄ (WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
K2 – PUNKT WŁĄCZENIA W RUROCIĄG ODCIEKÓW Z INSTALACJI ODWADNIANIA I MINERALIZACJI OSADÓW METODĄ MAKROFITOWĄ (WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
K3, K4 – PUNKTY WŁĄCZENIA KANAŁÓW DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SPx – PROJ. SŁUP OŚWIETLENIA TERENU
SLx – ISTN. SŁUP OŚWIETLENIA TERENU – DO LIKWIDACJI
EL – ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA – DO LIKWIDACJI

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- OBIEKTY DO PRZEBUDOWY
- OBIEKTY PROJEKTOWANE
- OBIEKTY DO LIKWIDACJI
- PROJ. DROGI WEWNĘTRZNE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- PROJ. CHODNIKI I OPASKI
- PROJ. SKARPY
- PROJ. OGRODZENIE
- PROJ. KANALIZACJA WEWNĘTRZNA/ŚCIEKI SUROWE
- PROJ. KANAŁY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. RUROCIĄG OSADU
- PROJ. RUROCIĄG WODY TECHNOLOGICZNEJ
- PROJ. RUROCIĄG SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- PROJ. RUROCIĄG PIX
- PROJ. RUROCIĄG C.O.
- ISTN. KANALIZACJA DO LIKWIDACJI POPRZEZ UNIECZYNIENIE
- PROJ. TRASY KABLI nN ZASILAJĄCYCH, STEROWNICZYCH I POMIAROWYCH
- eN ISTN. KABLE nN ZASILAJĄCE, STEROWNICZE, POMIAROWE – DO LIKWIDACJI
- PROJ. RURY OSŁONOWE
- SPx PROJ. SŁUP OŚWIETLENIA TERENU
- TLP0 PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. KOMORY POM. ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- TLPT PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. POMPOWNI WODY TECHNOLOGICZNEJ
- TP21 PROJ. TABLICA POŚREDNIA ELEKT. OSADNIKA WTÓRNEGO NR 1
- TP22 PROJ. TABLICA POŚREDNIA ELEKT. OSADNIKA WTÓRNEGO NR 2
- TLPX PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. STACJI DOZOWANIA PIX
- TLP0 PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. POMPOWNI OSADU NADM. I RECYRK.
- TZLA PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. DO ZASILANIA LAGUN
- TLZE PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. ZASUWY NA RUROCIĄGU WÓD NADOSAD.
- TLKR PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA ELEKT. KRATY KOSZOWEJ
- TWGP PROJ. TABLICA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRZECIWPOŻAROWEGO PRĄDU
- ZZP PROJ. ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA – PROJEKTUJE I WYKONUJE ZAKŁAD ENERGETYCZNY ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA DO SIEC
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, pozycja 1086 i Nr 120, pozycja 1266) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
a) kabli energetycznych zasilających i sterowniczych
b) kanalizacji technologicznej i deszczowej
c) swietlnych, sprzężenia zwrotnego, PIX i c.o.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie „sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 września 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zasobów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja 455).
Z up. STAROSTY
sygn. opinii 9-20/2014
Nowy Targ, dnia 18 LUT 2014
Antoni Kolasa
geodeta powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego Projektowej w Nowym Targu

NBM Technologie	NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42–200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365–75–81 e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl				
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOPUSZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ				
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA, GMINA NOWY TARG				STADIUM DOKUMENTACJI: PB
INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34–400 NOWY TARG				
NR EWID. DZIAŁEK:	1188/2, 1186/18 OBRĘB 0012				
NAZWA RYS.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				SKALA: 1:500
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Marek Caban	UAN–VIII–7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		2.2014	
mgr inż. Joanna Gurtman	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		2.2014	
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	SANITARNA		2.2014	
mgr inż. Paweł Kożuch	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		2.2014	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		2.2014	PZT–1
mgr inż. Małgorzata Sobocińska–Szafran	SLK/1029/PWOK/05	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		2.2014	
mgr inż. Teresa Syc–Wójcik	SLK/1030/PWOS/05	SANITARNA		2.2014	
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		2.2014	